

序号	项目名称 工程内容	工程 数量	计量 单位	金 额 (元)	
				综合单价	合价
	<p style="text-align: center;"><u>住宅65#、66#楼</u></p> <p>说明：</p> <p>1. 本清单范围以地下室顶板为界限，以上全部属于塔楼部分。</p> <p>2. 阳台栏杆、铝窗、铝百叶、外墙涂料、石材等不在本次招标范围内。</p> <p>3. 单价应综合考虑建筑物超高降效和上部洞体工程施工（非夜间）的人工、机械降效及施工照明费用。</p> <p>4. 模板单价应综合考虑超高、超厚支撑增加费用及弧形增加费。</p> <p>5. 墙面单价需综合考虑砌块墙同混凝土交界，以及于混凝土墙、板管线开槽处采用钢丝网或纤维网格布铺贴加强所需之费用，及不同材质墙面粉刷的价格差异</p> <p>6. 混凝土构件的钢筋包括任何直径，清单数量含弯钩和锚固长度，单价包括钢筋供应、制作、安装、损耗、套筒、接头、辅材及支撑措施（如马镫、垫块）等一切相关工作。</p> <p>7. 砌体单价包括所需的防腐木砖、拉结筋或铁件、圈过梁、斜砖、构造柱、地垄墙、金属网等</p> <p>8. 防水工程包括转角、阴阳角等特殊部位的附加层，拉接、接驳等。</p>				
本页小计：					-

序号	项目名称 工程内容	工程 数量	计量 单位	金 额 (元)	
				综合单价	合价
<b>混 凝 土 工</b>					
说明:					
如无特别说明,所有混凝土均采用预拌商品混凝土,且输送方式为泵送。					
<u>现浇混凝土于剪力墙、连梁、柱</u>					
4/2. A	<u>C50现浇混凝土。</u>		m3		-
4/2. B	<u>C45现浇混凝土。</u>		m3		-
4/2. C	<u>C40现浇混凝土。</u>		m3		-
4/2. D	C35现浇混凝土。		m3		-
4/2. E	C30现浇混凝土。		m3		-
4/2. F	模板于剪力墙、柱、连梁。		m2		-
4/2. G	C30现浇混凝土于屋顶女儿墙栏板。		m3		-
4/2. H	模板于屋顶女儿墙栏板。		m2		-
<u>有梁板(含空调板、卫生间高低差齐口 砿)</u>					
4/2. I	C30现浇混凝土。		m3		-
4/2. J	C30(抗渗S6)于屋面层		m3		-
本页小计:					-

序号	项目名称 工程内容	工程 数量	计量 单位	金 额 (元)	
				综合单价	合价
4/3. A	模板于有梁板、空调板。		m2		-
4/3. B	C30现浇混凝土。		m2		-
4/3. C	模板于以上楼梯。		m2		-
	<u>栏杆基脚(节点)</u>				
4/3. D	C30栏杆基脚混凝土。		m3		-
4/3. E	模板于栏杆基脚		m2		-
4/3. F	C35有梁板后浇带(抗渗S12、掺13%膨胀剂)		m3		-
4/3. G	模板于有梁板后浇带		m2		-
4/3. H	C25独立柱		m3		-
4/3. I	模板于独立柱		m2		-
4/3. J	C30设备基础混凝土		m3		-
4/3. K	模板于设备基础		m2		-
4/3. L	按建筑面积计算		m2		-
本页小计:					-

序号	项目名称 工程内容	工程 数量	计量 单位	金 额 (元)	
				综合单价	合价
	<p>钢筋的生产厂家建议三钢“闽光”、济钢、萍钢，使用其任何分厂或合作厂产品必须提供上述厂家对分厂与合作厂之所有权或控股权证明。钢筋项目中的重量是按图示的净长度加上规定的锚固、弯钩长度乘以每米重量，钢筋单价须进一步包括加工损耗、及钢筋按设计要求接驳费用（机械连接、闪光对焊接头、所有搭接（也包括长度大于定尺长度时所需的搭接及搭接处必要的箍筋加密）、成型时的损耗量和一切措施钢筋（如垫铁、铁马凳）考虑在项目单价内），含阳台外侧装饰构造柱钢筋。</p>				
4/4. A	I 级主筋及箍筋。		kg		-
4/4. B	II 级主筋及箍筋。		kg		-
4/4. C	III级主筋及箍筋。		kg		-
4/4. D	C25现浇混凝土于构造柱		m3		-
4/4. E	模板于构造柱		m2		-
本页小计：					-